



- Uwagi:**
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 - Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
 - Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.



- A - słupy stalowe ocynkowane \varnothing 60,2 mm, grubość ścianki min. 4 mm, montowany w tulei ocynkowanej kotwionej w fundamencie, malowanie proszkowe (RAL 6005)
- B - prefabrykowane słupy fundamentowe z betonu C16/20, 1,2 m głębokości, wymiar 35 x 35 cm
- C - siatka polipropylenowa bezwzględna, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubość spłotu 5 mm, kolor zielony, odporna na warunki atmosferyczne, w tym na promienie UV, musi posiadać świadectwo niepalności oraz być obojętna fizjologicznie (atest PZH)
- D - linka stalowa \varnothing 3 mm stanowiąca ściężenie
- E - liny stalowe podtrzymujące siatkę, \varnothing 4 mm, w powłoce PCW
- Pozostałe elementy piłkochwyty:
- śruby rzymskie naciągowe
 - karabńczyki do mocowania siatki z liną stalową

Montaż ściśle według wytycznych producenta zastosowanego urządzenia. Odległość L dostosowana do długości ściany boiska ogrodzonego piłkochwytem według wytycznych producenta piłkochwyty.

SIATKA POLIPROPYLENOWA



**"BUDOWA INFRASTRUKTURY
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-ZGONIU
PRZY ULICY KOBIOŃSKIEJ"**

	PROJEKTOWANIE ARCHYTEKTONICZNE
	WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C. UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

Nazwa obiektu:

Boisko sportowe

Adres obiektu:

ul. Kobińska
Orzesze

Zlecił/odwca:

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Stadion:

Faza:

**PROJEKT
BUDOWLANY**

PB

Brandaż:

ARCHYTEKTONICZNA

Rysunek:

OGRODZENIA

Piłkochwyty z siatki polipropylenowej

Nr tomu:	Skala:	Nr rysunku:
II.A	1:50	
Wersja:	Data:	
W.1	09/2016	A-05

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

mgr bud. do proj. arch.
33/SLOKK/2011/II
w spec. architektonicznej

Współpraca:

mgr inż. arch.

Karolina Stach

—

—

—

—

Sprawdzający:

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przysyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

