



RZUT Z GÓRY




WIDOK Z PRZODU



WIZUALIZACJA



WIDOK Z BOKU



Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminiowego anodowanego. Poprzeczka i słupki połączone są specjalnie skonstruowanym narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odporne na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączone bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. W skład kompletu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki. Konstrukcja wraz z proponowanym systemem mocowania, zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji. Spełniają wymogi normy EN 748. Siatka wykonana z polipropylenu, gr. sznurka 3 mm, biała, głębokość 80/100 cm.

- Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
 3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C. UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE tel. 32 331 80 43 www.abm.gliwice.pl facebook.com/abm.gliwice	
Tytuł opracowania: "BUDOWA INFRASTRUKTURY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU: BOISKO W ORZESZU-JAŚKOWICACH PRZY ULICY STUSKA"	
Nazwa obiektu: Boisko sportowe	
Adres obiektu: ul. Stuska 10 43 - 180 Orzesze	
Zleciłodawca: Miasto Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze	
Stadion:	Faza:
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY ZAMIENNY	
PBWZ	
Branża: ARCHITEKTONICZNA	
Rysunek: WYPOSAŻENIE BOISK Branża do gry w piłkę nożną	
Nr tomu: II.A	Skala: 1:50
Wersja: W.2	Data: 12/2017
Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków	
A-06	
Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:
Podpis:	
Projektant: mgr inż. arch. Bartosz Michalski	
Współpraca: mgr inż. arch. Karolina Stach	
Sprawdzający:	
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.	

