



WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU



Kosz do koszykówki o wysięgu 225 cm i wysokości do obręczy 3.05 m. Tablica laminatowa o wymiarach 180x105 cm. Słup kosza wykonany z rury o profilu 120x120 mm. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. W zestawie dwa zastrzały stabilizujące tablicę oraz zbrojenie fundamentowe z pręta fi 20mm, z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie. Certyfikat bezpieczeństwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego.

Uwagi:

1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.
 UL. CZARNIECKIEGO 22A | 44-100 GLIWICE
 tel. 32 331 80 43
 www.abm.gliwice.pl
 facebook.com/abm.gliwice

Tytuł opracowania:

**"BUDOWA INFRASTRUKTURY
 AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
 BOISKO W ORZESZU-JAŚKOWICACH
 PRZY ULICY STUSKA"**

Nazwa obiektu:

Boisko sportowe

Adres obiektu:

**ul. Stuska 10
 43 - 180 Orzesze**

Zleconiodawca:

**Miasto Orzesze
 ul. Św. Wawrzyńca 21
 43-180 Orzesze**

Stadium:

**PROJEKT BUDOWLANY I
 WYKONAWCZY ZAMIENNY**

Faza:

PBWZ

Branża:

ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

**WYPOSAŻENIE BOISK
 Kosz do gry w koszykówkę**

Nr tomu:

II.A

Skala:

1:50

Nr rysunku:

A-08

Wersja:

W.2

Data:

12/2017

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

upr. bud. do proj. nr

33/SŁOKK/2011/II

w spec. architektonicznej

Współpraca:

mgr inż. arch.

Karolina Stach

Sprawdzający:

—

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim firmy.

Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

