


- Uwagi:**
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
 2. Niniejsze rysunki nie stanowią dokumentacji warsztatowej.
 3. Montaż elementów wykonać ściśle wg. instrukcji oraz wytycznych producenta zastosowanych elementów.



- A - słup stalowy Ø 60,2 mm, malowanie proszkowe (RAL 6005) - rama pikochwytu
- B - siatka polipropylenowa bezwęzłowa, oczko 4,5 x 4,5 cm, grubość spłotu 5 mm, kolor zielony
- C - słupek stalowy do montażu bramy dwuskrzydłowej; wym 10 x 10 x 370 cm, malowanie proszkowe (RAL 6005)
- D - brama panelowa ogrodzeniowa dwuskrzydłowa ze słupów stalowych o przekroju 60x40 mm, z wypełnieniem z prętów pionowych i poziomych Ø 5, oczko wymiaru 50 x 200 mm, szerokość 200 cm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na zielono - RAL 6005, wys. 250 cm
- E - prefabrykowana stopa fundamentowa z betonu B-16/20, 1,2 m głębokości, wymiar 35 x 50 cm

	PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE	
	WYCENA NIERUCHOMOŚCI	ANNA I BARTOSZ MICHAŁSCY S. C.
UL. CZARNIECKIEGO 22A 44-100 GLIWICE		
tel. 32 331 80 43		
www.abm.gliwice.pl		
facebook.com/abm.gliwice		

"BUDOWA INFRASTRUKTURY
AKTYWNEGO WYPOCZYNKU:
BOISKO W ORZESZU-JAŚKOWICACH
PRZY ULICY STUSKA"

Tytuł opracowania:

Nazwa obiektu:

Boisko sportowe

Adres obiektu:

ul. Stuska 10
43 - 180 Orzesze

Zlecająca:

Miasto Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

Stadium:

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY I
WYKONAWCZY ZAMIENNY

PBWZ

Bransz:

ARCHITEKTONICZNA

Rysunek:

MAŁA ARCHITEKTURA
Furtka dwuskrzydłowa panelowa

Nr tomu: II.A Skala: 1:50 Nr rysunku: A-11

Wersja: W.2 Data: 12/2017

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje
unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień:

Podpis:

Projektant:

mgr inż. arch.

Bartosz Michalski

33/SLOKK/2011/II

Współpraca:

mgr inż. arch.

Karolina Stach

—

—

—

Sprawdzający:

—

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje
opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom
autorskim firmy.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie
oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy jest zabronione.

