

„PRONAD-Q”

PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis

ul. Powstańców 77, 43 – 211 Czarków

NIP: 638-122-59-10; REGON: 273191103

tel.: 0 791 75 12 20; e-mail: kubis.n@gmail.com

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT

Inwestycja: Przebudowa odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu
-Zawiści

Inwestor: Miasto Orzesze
43 – 180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Opracował: mgr inż. Jarosław Kubis

Podpis:

Orzesze, lipiec 2016r.

mgr inż. Jarosław Kubis
Uprawnienia bud. bez ograniczeń do kierowania
rob. bud. w spec. konstr.-bud. Nr ewid. 175/c.2
Upr. bud. bez ograniczeń do proj. w spec. drogowej
Nr ewid. SLK 799/POOD/0
Nr ewid. SLOIB: SLK/90/0.107/9.3

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax (32) 234-44-09

Załącznik do
nr
z dnia 03.08.2016

PROJEKT ZAWIERA

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część graficzna

1. Plan orientacyjny - rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie istniejące - rys. nr 2
3. Plan sytuacyjny w skali 1:1000 – oznakowanie na czas robót - rys. nr 3

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-99

OPIS TECHNICZNY

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax.(32) 224-44-00

<i>OPIS TECHNICZNY</i>	<i>1</i>
------------------------	----------

1. Podstawa opracowania.....	2
2. Inwestor.....	2
3. Cel i zakres opracowania.....	2
4. Stan istniejący – charakterystyka	3
5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu.....	3
5.1. Zasady ogólne	3
5.2. Oznakowanie robót.....	3-4
5.3. Obowiązki wykonawcy.....	4
6. Termin wykonania robót.....	4
7. Uwagi.....	4

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
 43-170 ŁAZISKA GÓRNE
 ul. Chopina 8
 tel./fax. (32) 224-44-99

<i>Projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót</i>	<i>ul. Drukarska</i>
---	----------------------

1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca (Umowa nr WK 29/2016 z dnia 04.07.2016r.)
- plan sytuacyjny w skali 1:1000
- wizja w terenie
- przepisy obowiązujące w powyższym zakresie :
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

2. Inwestor:

Miasto Orzesze

ul. Św. Wawrzyńca 21

43 – 180 Orzesze

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest zaprojektowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych związanych z remontem odcinka ul. Drukarskiej w Orzeszu Zawiaści.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-09

4. Stan istniejący – charakterystyka ruchowa.

Ulica Drukarska jest drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

Natężenie ruchu na ww. drodze jest średnie. Na projektowanym do remontu odcinku ruch drogowy generowany jest całkowicie przez samochody dojeżdżające do zlokalizowanego przy ww. ulicy przedsiębiorstwa.

Istniejące oznakowanie w ciągu ww. ulicy przedstawiono na planie sytuacyjnym – rys.2.

5. Projektowane rozwiązanie – projekt tymczasowej organizacji ruchu

5.1. Zasady ogólne

Oznakowanie pionowe robót prowadzonych w ciągu ul. Drukarskiej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2003r. W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 wraz z załącznikami z późniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonującym roboty. Oznakowanie powinno być dobrze widoczne w dzień i w nocy oraz utrzymywane w należytych stanie przez cały okres trwania robót.

5.2. Oznakowanie robót.

Zaplanowano remont nawierzchni w ciągu ul. Drukarskiej na odcinku ok. 116m. Początek robót : rejon budynku nr 31, koniec granica działki nr 239/64 z działką nr 238/62.

Na czas robót zaplanowano całkowite zamknięcie ulicy na odcinku remontu. W związku z czym na wlocie ulicy zaprojektowano ustawienie znaku D-4a informującego o drodze bez przejazdu. Na początku i na końcu robót zaprojektowano ustawienie zapory drogowej U-20b wraz ze znakiem B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" (za wyjątkiem pojazdów budowy).

Oznakowanie i zabezpieczenie robót przedstawiono na rys. 3

MIASTOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-09

Po każdej dniówce roboczej prace należy doprowadzić do takiego etapu, aby istniała możliwość dojazdu do posesji z zachowaniem minimalnej szerokości przeznaczonej dla ruchu drogowego wynoszącej 2,5m.

Wykonawca robót jest zobowiązany do:

- 1) **Poinformowania mieszkańców oraz właściciela przedsiębiorstwa zlokalizowanego przy ww. ulicy (7 dni przed) o terminie wprowadzenia ograniczeń w ruchu drogowym związanych z prowadzonymi robotami oraz o planowanym terminie ich zakończenia**
- 2) Oznakowania i zabezpieczenia robót.
- 3) Natychmiastowego usunięcia uszkodzenia lub uzupełnienia jakiegokolwiek elementu oznakowania w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tego elementu. Obowiązek kontroli oznakowania robót należy do kierownika robót.
- 4) Przygotowania kładek dla pieszych U-28 w celu umożliwienia przejścia pieszych (mieszkańców) na posesje.
- 5) **Umożliwienia w razie konieczności dojazdu samochodom uprzywilejowanym.**
- 6) Usunięcia oznakowania wprowadzonego na czas robót po ich po zakończeniu.

6. Termin wykonania robót: 2016r.


7. Uwagi

Oznakowanie na czas prowadzonych robót należy wykonać ze znaków z grupy „średnie” wykonanych z folii odbłaskowej.

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 3
tel./fax. (32) 224-44-99

CZĘŚĆ GRAFICZNA

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
43-170 ŁAZISKA GÓRNE
ul. Chopina 8
tel./fax. (32) 224-44-09



PRONAD –Q”

PROJEKTY I NADZORY
Jarosław Kubis
43-211 CZARKÓW, UL. Powstańców Śl. 77

Inwestor:

Miasto Orzesze
Ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze

Zadanie: **PRZEBUDOWA UL. DRUKARSKA W ORZESZU**

Tytuł rysunku:
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI
RUCHU NA CZAS PROWADZONYCH ROBÓT -
ORIENTACJA

NR
RYS. 1

SKALA
1:10 000

PROJEKTANT:

mgr inż. Jarosław Kubis
Um. bud.: SLK/1799/POOD/07

Data:
Lipiec 2016r.